

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเรียงหินใหญ่พร้อมยาแนวกันตลิ่งพังบริเวณศาลท่าม่วง (ต่อจากเดิม).....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....เรียงหินใหญ่พร้อมยาแนวกันตลิ่งพังบริเวณศาลท่าม่วง (ต่อจากเดิม) พื้นที่เรียงหิน
ใหญ่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด.....
.....
.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๕๐๐,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบ พร.๔.....
๕.๒แบบ พร.๕.....
๕.๓
๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑นายสมศักดิ์ เหมือนสด ผู้อำนวยการกองช่าง.....
๖.๒นายจิรศักดิ์ เกียรติอมรเวช นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
๖.๓นายสุรชัย สระทองแก้ว นายช่างสำรวจชำนาญงาน.....
๖.๔
๖.๕
๖.๖
๖.๗
๖.๘
๖.๙


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองปรือ
 ประเภทงาน โครงการเรียงหินใหญ่พร้อมยาแนวกันตลิ่งพังบริเวณศาลท่าม่วง (ต่อจากเดิม)
 พื้นที่เรียงหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
 เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองปรือ
 สถานที่ บริเวณศาลท่าม่วง (ต่อจากเดิม)
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองปรือ
 แบบเลขที่ - รายการที่ -
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
 ประมาณราคาโดย นายจิรศักดิ์ เกียรติอมรเวช ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน ภาษี (%)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน เรียงหินใหญ่พร้อมยาแนว	296,880.68	1.3375	397,077.91	
2	ประเภทงาน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
3	ประเภทงาน.....				
4	ประเภทงาน.....				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			400,077.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			400,000.00	
	ตัวอักษร (- สีแสนบาทถ้วน -)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสมศักดิ์ เหมือนสอ)
 ผอ.กองช่าง

ประธานกรรมการ 
 (นายจิรศักดิ์ เกียรติอมรเวช)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ 
 (นายสุรชัย สระทองแก้ว)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ

ประมาณราคา โครงการเรียนหินใหญ่พร้อมยาแนวกันดลิ่งทั้ง พื้นที่เรียนหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ บริเวณศาลท่าม่วง (ต่อจากเดิม)

แบบเลขที่ -

รายการที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองปรือ

ประมาณการเมื่อวันที่ 14

ธันวาคม 2559

ประมาณการโดย นายจิรศักดิ์ เกียรติอมรเวช

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคา

บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่า								
1.1	งานถางป่าชุดคอ	500.00	ตร.ม.	-	-	2.50	1,250.00	1,250.00	กรมโยธาธิการ
2	งานลงลูกรังปรับระดับ								
2.1	งานดินลูกรัง	864.00	ลบ.ม.	85.37	73,759.68	4.50	3,888.00	77,647.68	สิบลบาทกรมโยธาธิการ
3	งานหินทิ้ง								
3.1	งานหินทิ้ง	100.00	ลบ.ม.	570.92	57,092.00	74.68	7,468.00	64,560.00	สิบลบาท
4	งานเรียนหินใหญ่								
4.1	งานเรียนหินใหญ่พร้อมยาแนว	150.00	ลบ.ม.	724.12	108,618.00	298.70	44,805.00	153,423.00	สิบลบาท
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				239,469.68		57,411.00	296,880.68	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
5.1	ป้ายชั่วคราว	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	รวมค่าจ้างงาน
5.2	ป้ายถาวร	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							3,000.00	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

นายจิรศักดิ์ เกียรติอมรเวช

นายช่างโยธาชำนาญงาน